

CLIENTE



E. S. E. Hospital Departamental
San Vicente de Paul
Garzón (Huila), Colombia.

INTERVENTORIA:



CONSULTORIA:



[Handwritten signature]

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA

DETALLADO DE PRESUPUESTO PREDIO A Y PREDIO B

Versión

V-04

Fecha:

#I[REF]

Departamento:

HUILA

Municipio:

GARZÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% Incd.
EDIFICIO DE 7 PISOS						
28.	INST ELECTRICA					
28.1	ACOMETIDA DE MEDIA TENSION 34,5 KV					
28.1.1	RECONECTADOR DE 34,5 KV	UND	2,00	RECONECTADOR 34,5KV TRIFÁSICO		
28.1.2	POSTE CONCRETO 16 MTS	UND	6,00			
28.1.3	ESTRUCTURA EH-527-N3	UND	2,00			
28.1.4	ESTRUCTURA EH-526-N3	UND	4,00			
28.1.5	CABLE ACSR No.1/0	ML	350,00			

CLIENTE				INTERVENTORIA:		CONSULTORIA:	
E. S. E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl Garzón (Huila), Colombia.				NESTOR ARCE VANEGAS		SERGO arquitectura	
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA				Versión		V-04	
				Fecha:		# REF	
DETALLADO DE PRESUPUESTO PREDIO A Y PREDIO B				Departamento:		HUILA	
				Municipio:		GARZÓN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		% Incd.
28.1.6	ESTRUCTURA DE MEDIDA EH-MDI-20-2	UND	1,00				
28.1.7	TUBO IMC 6"	ML	12,00				
28.1.8	DUCTO DB 6"	ML	15,00				
28.1.9	CABLE MONOPOLAR ALUMINIO 46 KV 133% 4/0 AWG 107,2 mm2 DIAMETRO EXTERIOR 35,5 mm	ML	200,00				
28.1.10	CABLE ACERO 3/8"	ML	100,00				
28-	TOTAL ACTIVIDADES ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN 34,5 KV			\$	-		# REF