

OBRAS EXTERIORES					
LOCALIZACIÓN (PISO)	TIPO	ÁREA	CANT.	TOTAL M2	CAÑUELA DE REMATE
ETAPA 1	ADOQUIN COBRIZO	114,57	1,00	114,57	
			SUBTOTAL	115,00	-
	ADOQUIN COCOA			-	115,52
			SUBTOTAL	-	116,00
	CAÑUELA DE REMATE			-	54,29
			SUBTOTAL	-	54,00
	ANDEN	55,84	1,00	55,84	
	ANDEN	59,71	1,00	59,71	
			SUBTOTAL	116,00	-
	ZONA VERDE	31,55	1,00	31,55	
	ZONA VERDE	7,39	1,00	7,39	
			SUBTOTAL	39,00	-
	zona asfaltica	54,79	1,00	54,79	
	Rampa vehicular	100,14	1,00	100,14	
			SUBTOTAL	155,00	-
	POMPEYANO	8,50	1,00	8,50	
			SUBTOTAL	9,00	-

TOTALES

EXCAVACION	SUBASE	BASE
188	39	104

AREA A RELLENAR	77,21
EXCAVACION SUBASE	69,489
BASE	23,163
EXCAVACION ENTRADA R	0,05
EXCAVACION ACTUAL	0,9
EXCAVACION FINAL	0,4
ACTUAL	0,1
ANDEN	0,12
BASE	0,3
0,42	0,42
0,400	
ACTUAL	N+0,20
NIVEL DE PROYECTO FINAL	N+0,40
EXCAVACION	0,400
PLACA	0,05
SUBBASE	0,25
BASE	0,3
	0,6
RELLENO VIA ASFALTICA	
EXCAVACION SUBASE	62
BASE	38,75
	46,5
EXCAVACION SUBASE	188
BASE	39
	104

EXCAVACION	0,9
ADOQUIN	0,08
BASE	0,3
	0,38
EXCAVACION ENTRADA R	0,05
EXCAVACION ACTUAL	0,9
EXCAVACION FINAL	0,4
ACTUAL	0,1
ANDEN	0,12
BASE	0,3
0,42	0,42
0,400	
ACTUAL	N+0,20
NIVEL DE PROYECTO FINAL	N+0,40
EXCAVACION	0,400
PLACA	0,05
SUBBASE	0,25
BASE	0,3
	0,6
RELLENO VIA ASFALTICA	
EXCAVACION SUBASE	62
BASE	38,75
	46,5
EXCAVACION SUBASE	188
BASE	39
	104

ASEO FINAL		
LOCALIZACIÓN (PISO)	UND	ÁREA
Aseo final general	M2	11.558
		TOTAL 11.557,54

Aseo vidrios (ventaneria)	M2	1689,1451
Aseo vidrios (puertas)	M2	132,44
		TOTAL 1.822,00

Aseo obras exteriores	M2	434,00
		TOTAL 434,00

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA	MES	24
		TOTAL 24,00

GASTOS GENERALES		
LOCALIZACIÓN (PISO)	UND	ÁREA
Retiro sobrantes de obra con cargue	M3	2.311,51
Desmonte cerramiento	M2	172,00
Señalización	M2	11.557,54
Protección con polisombra a los arboles existentes en el predio	UND	10,00

2.312,00

MURO DE CONTENCIÓN

MURO DE CONTENCIÓN						
#	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ESPESOR	AREA	VOLUMEN
MURO RAMPA VEHIVULAR EXT	1,00	24,32	-	0,30	-	-
MURO RAMPA VEHIVULAR INT	1,00	21,91	2,45	0,30	53,68	16,10

NOTA:NO HAY PLANOS ESTRUCTURAL DE ESTOS MUROS DE CONTECIÓN EN EXTERIORES, SE ASUMIO LAS DIMENSIONES SIMILAR A LOS MUROS CONTENCIÓN EDIFICIO

Altura promedio

NIVEL SOTANO -3,95 altura maxima 4,30 2,45

